Hammarö Kommun

PM Samordning Ledningar Hammarö Vägplan Rudsvägen

Karlstad

Confidential

Hammarö Vägplan Rudsvägen

Datum	2025-06-05
Uppdragsnummer	1320038232
Utgåva/Status	Samrådshandling

Malin Svensson	Fredrik Hylander	Andreas Bergstrand
Uppdragsledare	Handläggare	Granskare

Ramboll Sverige AB
Östra Torggatan 2
652 24 Karlstad

Telefon 010-615 60 00
www.ramboll.se

Unr 1320038232 Organisationsnummer 556133-0506

Confidential

Innehållsförteckning

1. Inledning 1
1.1 Uppdrag 1
2. Befintliga ledningar 2
2.1 Hammarö Energi 3
2.2 Skanova 3
2.3 Ellevio 4
2.4 Stadsnätsbolaget 6
3. Transformatorstation 6
4. Källor 7

Hammarö Vägplan Rudsvägen
PM Samordning Ledningar

1. Inledning

1.1 Uppdrag

Ramboll Sverige har på uppdrag av Hammarö kommun fått i uppdrag att utföra belysningsprojektering och upprätta Tekniskt PM Samordning Ledningar för ny sträckning av väg och GC-bana.

Hammarö kommun planerar att bygga en ny gång- och cykelväg längs med väg 561 och väg 566.
Åtgärder i befintlig väganläggning som breddning av väg, kurvuträtning samt hållplatsutformning kommer utföras.
Den totala sträckan för projektet är 5,2 km. En gång- och cykelpassage i plan planeras över Hallerudsleden.
Denna passage föreslås att vara en hastighetssäkrad passage.
Vid Hult anläggs GC-vägen på bank och ett befintligt dike korsas.
Vid Geterud planeras en ny bilväg parallellt med GC-vägen.
Även vid Östanås (sträcka på Lindenäsvägen) planeras ny sträckning av bilväg.



Figur 1 Översiktskarta

2. Befintliga ledningar

Underlag gällande befintliga ledningar längs sträckan är inhämtat från Ledningskollen. Underlagen är av olika noggrannhet och därför kan vissa angivelser enligt nedan vara osäkra. Ledningsägare för belysningen är Hammarö Kommun. Övriga ledningsägare i det berörda området är: Skanova, Ellevio, Hammarö Energi och Stadsnätsbolaget.

2.1 Hammarö Energi

Hammarö Energi har befintliga ledningar i västra delen i utkanten av utredningsområdet, vid Lövnäsleden.

Figur 2 Befintliga ledningar Hammarö Energi i lila. Grått är utredningsområde.

2.2 Skanova

Skanova har befintliga ledningar i utredningsområdet.

Se Figur 3 för västra delen.

Se Figur 4 för östra delen.

Figur 3 Befintliga ledningar Skanova i organge.

Figur 4 Befintliga ledningar Skanova i organge.

2.3 Ellevio

Ellevio har befintliga ledningar i utredningsområdet.

Se Figur 5 för västra delen.

Se Figur 6 för östra delen.

Figur 5 Befintliga ledningar Ellevio i rött. Grått är utredningsområde.



Figur 6 Befintliga ledningar Ellevio i rött. Grått är utredningsområde.

2.4 Stadsnätsbolaget

Stadsnätsbolaget har befintliga ledningar precis i utkanten av utredningsområdet, som inte kommer påverkas.



Figur 7 Befintliga ledningar Stadsnätsbolaget i grönt. Grått är utredningsområde.

3. Transformatorstation

I Larberg finns en befintlig transformatorstation som blir påverkad av den nya vägdragningen. Transformaorstationen kommer behöva flyttas till en ny placering i närområdet, exakt ny placering utreds.



Figur 8 Ny väg (vägutrymmet illusteras i blått). I korsningen för den nya vägen så är befintlig transformatorstation illustrerat i rött.

4. Källor

Ledningskollen.se